




Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
FARNÍK 	Ing. ŠAFÁŘ 	Ing. TEPLÝ 

Země : ČR      Obec : ŘEPNÍKY

Investor : OBEC ŘEPNÍKY

Akce : **KULTURNÍ DŮM ŘEPNÍKY**

Objekt :

Obsah : BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ  
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/1  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz      www.bkn.cz

Stupeň :	DSP
Datum :	07/2019
Zak.číslo :	5747/19
Měřítko :	Příloha : <b>D.1.4.1.3.</b>

## akce: KULTURNÍ DŮM ŘEPNÍKY

## název objektu: D.1.4.1. BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
<b>REKAPITULACE</b>								
1		Montážní materiál						0,00
2		Montážní práce						0,00
3		Zemní práce						0,00
4		Náklady celkem bez DPH						<b>0,00</b>
1	354 41120 743 61-2111	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	145		0,00		0,00
2	156 15225 743 61-2121	Drát uzem. FeZn pr.10mm 0,62kg/1m	m	130		0,00		0,00
3	R položka	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	255		0,00		0,00
4	R položka	Tyč jímací JR2,5m bez osazení	ks	11		0,00		0,00
5	R položka	Tyč jímací JR3,0m bez osazení	ks	1		0,00		0,00
6	35441312	Stříška ochranná OS 1	ks	12		0,00		0,00
7	R položka	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	12		0,00		0,00
8	R položka	držák jímací tyče do krovu	ks	24		0,00		0,00
9	35441420	Podpěra vedení PV 02 do zdiva	ks	110		0,00		0,00
10	35441560	Podpěra vedení PV 23 na plechové střechy	ks	315		0,00		0,00
11	R položka	Klempířské práce + přípomocce nutné k upevnění podpěr vedení na stávající plechovou krytinu	ks	315		0,00		0,00
12	354 41830 743 62-4110	Ochranný úhelník OU	ks	11		0,00		0,00
13	35441840	Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva	ks	22		0,00		0,00
14	354 41860 743 62-2200	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	12		0,00		0,00
15	354 41865 743 62-2200	Svorka SJ 02 k zemnicí tyči	ks	15		0,00		0,00
16	354 41925 743 62-2200	Svorka SZ nerez zkušební	ks	11		0,00		0,00
17	354 41905 743 62-2200	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	20		0,00		0,00
18	354 41885 743 62-2200	Svorka SU nerez univerzální	ks	98		0,00		0,00
19	354 41885 743 62-2200	Svorka SS nerez spojovací	ks	216		0,00		0,00
20	354 41875 743 62-2200	Svorka SK nerez křížová	ks	5		0,00		0,00

**akce: KULTURNÍ DŮM ŘEPNÍKY****název objektu: D.1.4.1. BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
21	354 41895 743 62-2200	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	12		0,00		0,00
22	354 41986 743 62-2200	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	12		0,00		0,00
23	354 41986 743 62-2200	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	6		0,00		0,00
24	354 41996 743 62-2200	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	28		0,00		0,00
25	354 42098 743 64-2200	Tyč zemní ZT 2m trojdílná vč.zaražení do země	ks	15		0,00		0,00
26	354 42090 743 62-9300	Označení svodu štítky	ks	11		0,00		0,00
27	R položka	Výstražná tabulka: Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! Jste v ohrožení života!.	ks	11		0,00		0,00
28	R položka	Klempířské práce přípomocné nutné k upevnění podpěr vedení na stávající plechovou krytinu	m2	28				0,00
29	R položka	Stavební přípomocné nutné k řádnému dokončení díla	h	28				0,00
30	R položka	Pronájem montážní prošiny 15m	den	3				0,00
31	R položka	Demontáž stávajícího bleskosvodu	h	18				0,00
32	R položka	Uložení odpadu na skládku	tun	2				0,00
33	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	60				0,00
34	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	ks	1				0,00
35		Součet				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
1	460200163	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	120				0,00
2	460560163	Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř.3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	120				0,00
3	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	42				0,00
4	460030171	Bourání asfaltových/betonových povrchů do 10 cm	m2	30				0,00
5	460030181	Řezání spáry v asfaltu/betonu	m	160				0,00
6	460650083	Vozovka z betonu/živice jednovrstvá tl.20cm	m2	30				0,00
<b>CELKEM</b>								<b>0,00</b>